<u>COLETA DE PREÇOS</u> CONTRATAÇÃO DIRETA – DISPENSA – LEI 14.133/2021

O Município de Pinheiros/ES, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes, Cultura e Turismo, torna público que solicita cotação de preços, para o fornecimento do objeto abaixo relacionado, devendo os interessando apresentarem, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar desta publicação, o orçamento devidamente preenchido (Anexo I), datado, assinado e carimbado, podendo ser por via eletrônica, pelo email setorcompras@pinheiros.es.gov.br, ou física, mediante recebimento formal por algum representante da respectiva Secretaria ou Comissão de Licitação.

O documento deverá conter o Nome do Profissional, Registro no Conselho Profissional, Telefone para contato e Endereço, Prazo de validade da proposta, valor unitário, valor total e órgão solicitante, conforme modelo disponibilizado no Anexo I.

<u>OBJETO:</u> Reforma e manutenção do entorno da quadra que abriga o Campo Society Sintético "Carlos Silvestre", localizado na Praça Cristiano Dias Lopes (Praça do Posto de Saúde), centro, desta Municipalidade, com Reparo de alambrados, revitalização de bancos de reservas e traves, de acordo com as especificações da planilha abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	Valor Unitário (por m²)	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto (remoção parcial, conserto das trincas)	m²	13,00		
1.2	Demolição de alvenaria	m³	4,02		
1.3	Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001)	m³	0,18		
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS				
2.1	Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 2.0 m, padrão PMP	m²	6,00		
3	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	m³	0,18		
4	ESTRUTURAS				

_				1	
4.1	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)		m³	0,02	
4.2	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)		m³	0,18	
4.3	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm		kg	13,50	
5	ALVENARIA ESTRUTURAL				
5.1	Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência mín. compr. 15MPa, assenta com arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede sem revest. 9cm	idos	m²	40,15	
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS				
6.1	Reparo da tela de alambrado, losangular de arame fi malha 2" revest. em PVC.	io 12	m²	15,00	
6.2	TUBO ACO GALV 76,10 X 3,75MM (2.1/2") DIN 244 MEDIO	0 –	m	15,00	
6.3	TUBO AÇO GALVANIZADO 1"		m	30,00	
7	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA				
7.1	Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)		m²	160,60	
8	PISO				
8.1	Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cn 33,25	n m2	m²	13,00	

8.2	Pintura sobre pisos, marcas de referência: Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha Premium	m²	122,00	
9	BANCO			
9.1	Recuperação de estrutura de banco metálico com semi cobertura de policarbonato, inclusive, lixamento, pintura esmalte sintético e fornecimento e instalação dos assentos (com material)	und	2,00	
10	TRAVES			
10.1	Recuperação de estrutura de traves com reparos em solda, lixamento e pintura. (com material)	und	2,00	

Em, 15 de Julho de 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E TURISMO.

Email: setorcompras@pinheiros.es.gov.br

Tel: 27-3765-0319

<u>COLETA DE PREÇOS</u> CONTRATAÇÃO DIRETA – DISPENSA POR VALOR – LEI 8.666/93

EMPRESA:		
RAZÃO SOCIAL:		
CNPJ:	TELEFONE:	
ENDEREÇO:		

OBJETO: Reforma e manutenção do entorno da quadra que abriga o Campo Society Sintética "Carlos Silvestre", localizado na Praça Cristiano Dias Lopes (Praça do Posto de Saúde), centro, desta Municipalidade, com Reparo de alambrados, revitalização de bancos de reservas e traves, de acordo com as especificações da planilha abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	Valor Unitário (por m²)	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto(remoção parcial, conserto das trincas)	m²	13,00		
1.2	Demolição de alvenaria	m³	4,02		
1.3	Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001)	m³	0,18		
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS				
2.1	Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 2.0 m, padrão PMP	m²	6,00		
3	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	m³	0,18		
4	ESTRUTURAS				-

4.1	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m³	0,02	
4.2	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m³	0,18	
4.3	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	13,50	
5	ALVENARIA ESTRUTURAL			
5.1	Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência mín. compr. 15MPa, assentados com arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede sem revest. 9cm	m²	40,15	
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS			
6.1	Reparo da telade alambrado, losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incluídoportão e tubos, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo (com material)	m²	15,00	
6.2	TUBO ACO GALV 76,10 X 3,75MM (2.1/2") DIN 2440 - MEDIO	m	15,00	
6.3	TUBO AÇO GALVANIZADO 1"	m	30,00	
7	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA			
7.1	Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)	m²	160,60	
8	PISO			
8.1	Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm m2 33,25	m²	13,00	

8.2	Pintura sobre pisos, marcas de referênciaNovacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha Premium	m²	122,00	
9	BANCO			
9.1	Recuperação de estrutura de banco metálico com semi cobertura de policarbonato, inclusive, lixamento, pintura esmalte sintético e fornecimento e instalação dos assentos (com material)	und	2,00	
10	TRAVES			
10.1	Recuperação de estrutura de traves com reparos em solda, lixamento e pintura. (com material)	und	2,00	

m, de Julho de 2022.	
Assinatura do Representante e Carimbo	da Empresa.

Validade da proposta 90 dias.