

**MEMÓRIA DE CÁLCULO DA CONCLUSÃO DA REFORMA DO HOSPITAL**

Profissional Responsável:

Téc.º

Data:

Planilha: 01

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES**Item 1.1 -10208-Retirada de revestimento antigo em reboco**

Local	A (m²)			Total (m²)
parede externa [(50x190) + (28x1,50)] + (22,5*2)=187,00	182,00			182,00
				182,00

Item 1.2 -98557-IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS

Local	A (m²)			Total (m²)
parede externa [(50x0,90) + (28x0,90) + (22,5x,90)]=90,45	90,45			90,45
				90,45

Item 1.3- 100204- Impermeabilização, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3 com aditivo impermeabilizado tipo sika 1 ou equivalente, espessura de 2 cm

Local	A (m²)			Total (m²)
parede externa [(50x190) + (28x1,50)] + (22,5*2)=187,00	182,00			182,00
				182,00

Item 1.4-120303-Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm

Local	A (m²)			Total (m²)
parede externa [(50x190) + (28x1,50)] + (22,5*2)=187,00	182,00			182,00
				182,00

Item 1.5-190102-Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência

Local	A (m²)			Total (m²)
parede externa [(50x190) + (28x1,50)] + (22,5*2)=187,00	182,00			182,00
				182,00

Item 1.6-701704-Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco

Local	A (m²)			Total (m²)
				39,08
				39,08

Item 1.7-100208-Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes

Local	m			Total (m)
				185,00
				185,00

Item 1.8-141402-Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 25mm (3/4") - drenos ar condicionado

Local	m			Total (m)
				72,00
				72,00

Item 1.9-141902-Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2") - drenos de ar condicionado

Local	m			Total (m)
				122,00
				122,00

Item 1.10-142202-Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2"

Local	m			Total (m)
				194,00
				194,00

Item 1.11-141910-Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões

Local	m			Total (m)
sistema de drenagem				26,00
				26,00

Item 1.12-200243-Canaleta no piso em concreto simples com dimensões internas de 20 x 10 cm e grelha em ferro diâ. 1/2" a cada 3

Local	m			Total (m)
sistema de drenagem				3,00
				3,00

Item 1.13-10201- Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto					
Local	m				Total (m)
lado entrada dos funcionários					46,00
					46,00
Item 1.14-200209-Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de					
Local	m				Total (m)
lado entrada dos funcionários					46,00
					46,00


 Luciana Mendes Santos Zanoni
 Engª Civil - CREA 7117 D/ES