

	MEMÓRIA DE CÁLCULO TRINCHEIRA				
	Profissional Responsável:				
	Téc.º				
					Data:
					Planilha: 01
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES					
Item 1.1 - 40364 - Concreto estrutural fck = 30,0 MPa, tudo incluído					
Local	C (m)	L(m)	H(m)		Total (m²)
	0,85	0,40	0,15		0,051
					0,05
Item 1.2 - 40206 - Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desforma)					
Local	C (m)	L(m)			Total (m²)
FUNDO	0,85	0,40			0,34
LATERAIS 0,85+0,85+0,40+0,40=2,5	2,50	0,15			0,38
					0,72
Item 1.3 - 040243 - Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm					
Local	C (m)	QUANT	COEF		Total (kg)
5/16 - 0,34+0,34+0,09+0,18= 0,95	0,95	8,00	0,617		4,69
3/8 - 0,85- 0,03 de cada lado = 0,79	0,79	6,00	0,617		2,92
					7,61

Retirada de BDI			
Item 1.1 - 40364 - Concreto estrutural fck = 30,0 MPa, tudo incluído			

953,58

-

23,32%

=

773,26

773,26

953,58