



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

OBRA: Balneário - FASE 02

LOCAL: PINHEIROS - ES

Composição Analítica de Preço Unitário

Descrição do Serviço

CERCA DE MADEIRA (EUCALIPTO) - fornecimento de material e montagem inclusive pintura em verniz, conforme projeto

MÃO DE OBRA	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Unit.	Subtotal
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	H	010111	352	1	R\$ 9,37	R\$ 3.298,24
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	H	010101	528	1	R\$ 7,90	R\$ 4.171,20
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)	H	010139	176	1	R\$ 9,37	R\$ 1.649,12
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	H	010146	176	1	R\$ 6,95	R\$ 1.223,20
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON)	H	010140	176	1	R\$ 9,37	R\$ 1.649,12
SubTotal:						R\$ 11.990,88
MATERIAL	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Unit.	Subtotal
madeira roliça tratada, eucalipto ou equivalente da região, h=3m, d=12 a 15cm	M	4115 - SINAPI - 12/2024	57,00	1,7	26,13	R\$ 2.532,00
madeira roliça tratada, eucalipto ou equivalente da região, h=2,2m, d=8 a 11cm	M	21138 - SINAPI - 12/2024	110,00	4	9,39	R\$ 4.131,60
verniz poliuretano brilhante para madeira, com filtro solar, uso interno e externo	L	10478 - SINAPI	132,00	0,07	40,32	R\$ 372,56
prego de aço polido com cabeça 18x 24 (2 1/4 x 10)	KG	5071 - SINAPI	132,00	0,18	20,34	R\$ 483,28
SubTotal:						R\$ 7.519,43

RESUMO

DISCRIMINAÇÃO	TAXA(%)	VALORES
Mão-de-Obra(A)		R\$ 11.990,88
Materiais(B)		R\$ 7.519,43
Equipamentos(C)		R\$ -
Produção da Equipe(D)	157,72%	R\$ 1,00
Custo Horário Total(A+C)		R\$ 11.990,88
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E		R\$ 11.990,88
Custo Direto Total(B+E)		R\$ 19.510,31
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI	33,25%	R\$ 6.487,18
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		R\$ 25.997,49

25997,49

ARCHANJO STOCLER
DELABIANCA:1006326
3750Assinado de forma digital por
ARCHANJO STOCLER
DELABIANCA:10063263750
Dados: 2025.12.23 14:16:15 -03'00'