



PREFEITURA DE PINHEIROS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

COMPOSIÇÃO DE PREÇO

DATA BASE: DER - Edificações - ABR/2026 - BDI = 36,59% - Leis Sociais : 157,27 % -
SINAPI DEZ/2024 - Desonerado - BDI = 36,59%

CP02- Composição Analítica de Preço Unitário LS=157,27%

Descrição do Serviço

Luminária com plafonier e globo de plástico dimensões 20x10cm, inclusive lampada LED 20W

MATERIAL	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Unit.	Subtotal
LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 20W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL	und	046509	1	1	11,44	11,44
PLAFONIER DE PLASTICO COM GLOBO EM PLASTICO BRANCO LEITOSO DIM 20X10CM	und	131613	1	1	30,28	30,28
SubTotal:						R\$ 41,72

MÃO DE OBRA	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Unit.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	H	010101	0,8	1	21,94	R\$ 17,55
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	H	010115	0,8	1	26,03	R\$ 20,82
SubTotal:						R\$ 38,38

RESUMO

DISCRIMINAÇÃO	TAXA(%)	VALORES
Serviços (A)	157,27%	R\$ -
Materiais (B)		R\$ 41,72
Mão de Obra (C)		R\$ 38,38
Produção da Equipe(D)		R\$ 1,00
Custo Horário Total(A+C)		R\$ 38,38
Custo Unitário da Execução((A/D)+(C/D)) = E		R\$ 38,38
Custo Direto Total(B+E)		R\$ 80,10
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI		R\$ -
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		R\$ 80,10

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

EWAGNER SANTOS AZEVEDO
DIRETOR TECNICO DE ENGENHARIA
DENG - SUGOV - PMPINH
assinado em 09/07/2026 10:25:26 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 09/07/2026 10:25:26 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por EWAGNER SANTOS AZEVEDO (DIRETOR TECNICO DE ENGENHARIA - DENG - SUGOV - PMPINH)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-38CGCQ>